

大宗商品交易平台运营主体办公区域室内
装修工程

招标工程量清单


招 标 人： 广西蚂蚁洋货供应链管理有限公司
(单位盖章)



造价咨询人： 广西华寅工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



审 核 单 位： 泾清项目管理有限公司
(单位盖章)



2022年10月30日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

大宗商品交易平台运营主体办公区域室内
装修工程

招标工程量清单

招 标 人:

广西蚂蚁洋货供应链
管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

何斌
(签字或盖章)
4507040003023

编 制 人:

黎艳艳
(造价人员签字)

审 核 单 位: 泾清项目管理有限公司

(单位盖章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 2022年10月31日

造

价咨询人

编号: 甲201445002724

有效期至: 2023年07月28日

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

复 核 人:

郑现清
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师
A14610006677
泾清项目管理有限公司
有效期至: 2022年12月31日

总 说 明

工程名称：大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共1页

- 一、工程概况：本工程建设单位为广西蚂蚁洋货供应链管理有限公司，建设地点位于南宁市。
- 二、本工程招标控制价范围：工程量清单及施工图纸所包含的工程。
- 三、招标控制价编制依据：
 - 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）；
 - 3、《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》；
 - 4、《〈建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）〉广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
 - 5、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定；
 - 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；
 - 7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；
 - 8、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；
 - 9、2015年《广西壮族自治区安装工程定额费用定额》及其计价相关规定；
 - 10、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
 - 11、本工程采用营改增一般计税法；
 - 12、建设单位提供的设计图及相关的标准、规范、技术资料；
 - 13、招标文件中的有关说明及规定；
 - 14、建设单位提交的疑问及澄清函、会议纪要、通知及相关补充资料；
 - 15、桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
 - 16、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税的通知》；
 - 18、广西现行的其他计价计量规定；
 - 19、中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》。
- 四、招标控制价的材料价格选用原则和依据：
 - 1、本工程主要参考《南宁市建设工程造价信息》2022年7月份下半月南宁市信息价，南宁市信息价没有的按市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程-基础装修部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修施工工程-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修施工工程-通风空调工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内 装修工程-基础装修部分							
		分部分项工程					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	原卫生间沉箱处地面陶粒混凝土回填 352mm厚1:2:4陶粒混凝土回填	m³	8.87			
		A.9 楼地面工程					
2	011101001001	水泥砂浆楼地面 50mm厚1:4混凝土水泥砂浆找平层 位置：卫生间	m²	25.20			
3	011101006001	平面砂浆找平层 20mm素水泥浆结合层抛光面 80mm1:4水泥砂浆找平层 界面剂一道 位置：地毯楼地面	m²	210.13			
4	011101005001	自流坪楼地面 3mm厚水泥自流平 位置：地毯楼地面	m²	210.13			
5	011104001001	地毯楼地面 500*500块状地毯 5mm厚橡胶海绵衬垫 刷地毯专用胶	m²	210.13			
6	011101006002	平面砂浆找平层 100mm厚1:4水泥砂浆找平层 位置：茶室地面	m²	13.61			
7	011104002001	复合多层实木地板 12mm厚复合多层实木地板 3mm厚泡沫珍珠棉防潮膜 18mm厚阻燃板 30*30*3角钢钢架结构 1.2厚黑色拉丝不锈钢收边条 位置：茶室地面地台结构	m²	12.43			
8	011104002002	复合实木地板 9mm厚复合实木地板 3mm厚泡沫珍珠棉防潮膜 1.2厚黑色拉丝不锈钢收边条 位置：茶室地面	m²	2.36			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
9	011102001001	大理石台阶 20mm厚意大利灰大理石, 阳角磨圆边处理 30*30*3热镀锌角钢架结构, 横向间距400mm 18mm厚阻燃板底板	m ²	11.44			
10	011105006001	不锈钢踢脚线 9mm阻燃板打底 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线	m ²	10.87			
		A.10 墙、柱面工程					
11	011207001001	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm硅酸钙板 4. 内填满岩棉	m ²	77.55			
12	011207001002	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类:40*80*5镀锌方通 200*200*8mm热镀锌钢板 2. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板打底 4. 内填满岩棉	m ²	34.01			
13	011207001003	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类:40*80*5镀锌方通 200*200*8mm热镀锌钢板 2. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm硅酸钙板 4. 内填满岩棉	m ²	28.17			
14	011210003001	钢化玻璃办公隔断 1. 边框材料种类、规格:2.0mm厚铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:双面6厘钢化玻璃	m ²	29.54			
		A.11 天棚工程					
15	011302001001	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 60型轻钢龙骨, 9厘玻镁板打底, 面层10mm硅酸钙板 接缝位置用自粘抗裂玻璃纤维网格布做防开裂处理	m ²	117.94			
16	011302001002	10mm硅酸钙板天棚	m ²	38.48			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		30*40木龙骨, 15mm厚玻镁板打底 面层10mm硅酸钙板 接缝位置用自粘抗裂玻璃纤维网格布做防 开裂处理 位置: 玻璃幕墙边吊					
17	011302002001	仿木纹铝格栅吊顶 轻钢龙骨 30*100*1.0mm仿木纹铝格栅吊顶 位置: 开放办公区、茶室、财务室	m²	112.42			
18	010810002001	窗帘盒 15mm厚玻镁板打底 面层10mm硅酸钙板	m	34.98			
19	011304001001	灯槽 15mm厚玻镁板结构, 10mm厚硅酸钙板罩面 3mm厚白色透光亚克力有机灯片 2mm厚3*1.5白色T型铝合金卡条 位置: 总经理室、副总经理室顶面	m²	10.80			
		A. 12 门窗工程					
20	010805005001	12厚磨砂钢化玻璃地弹门	m²	10.80			
21	010805007001	会议室互通隐形门 930*2150 双层20厘E0级科技木皮双面多层板制做门 扇, 20厘E0级科技木皮双面多层板制做门 框 含人工费及合页门锁五金件	樘	1			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
22	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 原建筑墙面及轻质隔墙墙面刮腻子滚涂 白色无机涂料 2. 面刮三遍防潮腻子 3. 油防水防霉白色无机涂料三遍(一底、 二面漆) 4. 部位: 办公区、财务室、副总经理室、 茶室墙面	m²	208.95			
23	011407002001	深灰色无机涂料 1. 喷涂深灰色无机涂料三遍(一层底漆, 两 层面漆) 2. 部位: 原建筑天花顶面及吊顶以上墙面 、梁侧面区域	m²	551.86			
24	011407002002	天棚喷(刷)涂料 面刮三遍防潮腻子	m²	117.94			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		油防水防霉白色无机涂料三遍(一底、二面漆)					
25	011407001002	柱面刷漆 柱子素水泥面清洗干净,表面刷清漆三遍	m²	6.48			
26	011404007001	其他木材面漆 背景墙、柜体背面刷底油、油色、酚醛清漆两遍	m²	51.03			
		A.14 其他装饰工程					
27	桂010811001001	玻璃门地弹簧 成品地弹簧与配套上下7字夹五金件	套	5			
28	桂010811001002	玻璃门不锈钢拉手 成品不锈钢拉手,长度50cm,圆管式拉手	副	5			
29	桂010811001003	半圆形玻璃门锁 成品半圆形玻璃门夹锁	把	5			
30	011502001001	金属装饰线 1. 9mm厚阻燃板打底 2. 1.2厚15宽黑色镜面不锈钢收边条 3. 位置:开放办公区电视墙、茶室墙面、总经理室背景墙	m	51.31			
31	011501011001	附墙储物柜 20mmE0级科技木皮双面多层板(浅色木纹) 含铝合金框钢化玻璃柜门或木柜门	m²	20.09			
32	011207001004	背景墙浅色科技木皮双面多层板 12厘阻燃板框架,18mm厚E0级科技木皮双面多层板(浅色木纹) 位置:电视背景墙、总经理室	m²	19.62			
33	011207001005	电视墙挂电视处背面双层板加固处理 双层18mm厚E0级科技木皮双面多层板底板(浅色木纹) 位置:电视背景墙	m²	7.38			
34	011207001006	背景墙深色科技木皮双面多层板 12厘阻燃板框架,18mm厚E0级科技木皮双面多层板 位置:总经理室	m²	5.31			
35	011502001002	背景墙金属装饰 9mm厚阻燃板打底 1.2厚120mm面宽压制U型黑色镜面不锈钢包边框 位置:电视机位	m	7.50			
		小 计					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
36	011701006001	满堂脚手架 脚手架材质: 钢管 搭设高度: 4.1m	m ²	238.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内 装修施工工程-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
37	030404017001	配电箱 AW 箱内元件按系统图 安装方式: 底边距地 1.8m 暗装	台	1			
38	030404034001	单控双联开关 220V 10A 标准86面板 安装方式: 底边距地1.4米暗装	套	1			
39	030404034002	单控三联开关 220V 10A 安装方式: 底边距地1.4米暗装	套	6			
40	030404035001	安全型带五孔插座暗装 220V 10A 安装方式: 卡座位置安装于卡座线槽位 置, 一个安装于台面线槽位, 两个安装于 台下线槽位。	套	126			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	030404035002	安全型防水五孔插座 220V 10A 安装位置:预埋底盒,安装于地面	套	4			
42	030412004001	消防疏散标志灯 型号规格:LED,3W,AC220V 安装方式:墙上壁装,距门顶0.2米安装	套	2			
43	030412004002	应急照明灯 型号规格:LED,7W,AC220V 安装方式:吸顶安装	套	4			
44	030412004003	LED灯条 14W 拼接LED长条灯,1500*100mm,26W5300K 位置:总经理室、副总经理室、茶室	m	45.00			
45	030412004004	2.5寸LED筒灯 12W 型号规格:2.5寸,嵌入式,12W,3500K	套	49			
46	030412004005	LED射灯 9W 型号规格:2.5寸,嵌入式,9W,3500K	套	20			
47	030411001001	吊顶内敷设紧定式电气钢管 JDG20	m	438.48			
48	030411001002	紧定式电气钢管暗配 JDG20	m	454.50			
49	030411001003	吊顶内敷设紧定式电气钢管 JDG40	m	29.60			
50	030411001004	紧定式电气钢管暗配 JDG40	m	2.50			
51	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	454.50			
52	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径50mm以内)	m	2.50			
53	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	m	35.98			
54	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	138.06			
55	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	698.10			
56	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4.0mm ²	m	2373.69			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程——网络系统					
57	030502001001	网络机柜	台	1			
58	030411001005	镀锌钢管 SC20*1.6mm	m	287.66			
59	030413002003	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	55.00			
60	030502007001	光纤	m	114.00			
61	030502005001	六类非屏蔽4对双绞线	m	241.36			
62	030502006001	双芯电话线	m	69.50			
63	030501012001	5口百兆交换机 安装方式:办公桌下壁挂装	台	7			
64	030501012002	8口百兆交换机	台	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:办公桌下壁挂装					
65	030501012003	16口千兆交换机 机柜标准1U千兆交换机 安装方式:机柜内安装	台	1			
66	030502012001	电脑网络插座 标准86面板 安装方式:卡座线槽内暗装	个	35			
67	030502012002	电脑网络地插 防水网络地插 安装方式:地面预埋底盒暗装	个	3			
68	030502004001	电话插座 标准86面板 底盒暗装	个	3			
		监控系统					
69	030411001006	镀锌钢管明配 SC20*1.6mm	m	59.60			
70	030502005002	六类非屏蔽4对双绞线	m	63.60			
71	040205020001	网络型半球摄像机 吊顶下吸顶安装	台	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内 装修施工工程-通风空调工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
72	030411001001	吊顶内敷设紧定式电气钢管 JDG20	m	48.20			
73	030411001002	紧定式电气钢管暗配 JDG20	m	14.60			
74	030413002001	凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以内)	m	14.60			
75	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m	206.40			
		B7 通风空调工程					
76	030701004001	风机盘管 MCW300M	台	2			
77	030701004002	风机盘管 MCW400M	台	1			
78	030701004003	风机盘管 MCW600M	台	1			
79	030701004004	拆移风机盘管 FP-170	台	2			
80	030701004005	拆除风机盘管重新安装	台	2			
81	030702001001	镀锌钢板通风管道 周长(800mm以下) 板厚0.6mm	m²	9.92			
82	030702001002	镀锌钢板通风管道 周长(2000mm以下) 板厚0.6mm	m²	8.01			
83	030702001003	镀锌钢板通风管道 周长(4000mm以下) 板厚0.6mm	m²	87.29			
84	030703011001	单层百叶风口 810*200	个	1			
85	030703011002	方形散流器 500*500	个	3			
86	030703011003	百叶回风口 720*250	个	2			
87	030703011004	百叶回风口 790*250	个	1			
88	030703011005	百叶回风口 970*250	个	1			
89	030703011006	百叶回风口 1585*250	个	5			
90	030703011007	送风口 1585*200	个	5			
91	030404019001	液晶温控器	个	4			
92	030404019002	空调计费器	个	4			
93	030703019001	柔性接口	m²	1.62			
94	031208003001	通风管道绝热 B1级橡塑保温发泡棉30mm	m³	3.33			
95	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	m²	105.22			
96	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	m²	105.22			
		空调水系统					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
97	031001001001	镀锌钢管 DN20 连接方式: 螺纹连接 含管件安装, 水压试验、管道冲洗通水	m	27.82			
98	031001001002	镀锌钢管 DN25 连接方式: 螺纹连接 含管件安装, 水压试验、管道冲洗通水	m	52.91			
99	030503008001	电动二通阀 DN25	个	4			
100	031003001001	铜闸阀 DN20	个	4			
101	031003001002	铜闸阀 DN25	个	4			
102	桂030801022001	金属软管 DN20	根	4			
103	桂030801022002	金属软管 DN25	根	4			
104	031208002001	管道绝热 B1级橡塑保温材料30mm	m ³	0.50			
105	031002001001	管道支架	kg	19.38			
106	031201003001	金属结构刷油	kg	19.38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					

总承包服务费计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。

投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

规费、增值税计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程-基础装修部分				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程-通风空调工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第2页 共2页

[illegible]

表-15

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
3	扁钢 -40×4	kg		
4	30*30*3热镀锌角钢	t		
5	镀锌方通	t		
6	等边角钢(综合)	t		
7	等边角钢 6.3#	kg		
8	等边角钢 ≤5.0#	kg		
9	不锈钢板AISI304 1.2mm	m²		
10	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
11	橡胶板 2mm	m²		
12	橡胶板 1~3mm	kg		
13	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
14	橡胶条	m		
15	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
16	聚乙烯薄膜 0.3mm	m²		
17	泡沫珍珠棉防潮膜	m²		
18	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
19	3mm厚白色透光亚克力有机灯片	m²		
20	棉丝	kg		
21	棉纱头	kg		
22	白布 0.9m	m²		
23	破布	kg		
24	铆钉	kg		
25	螺钉	百个		
26	自攻螺钉	百个		
27	自攻螺钉 M5×25	个		
28	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
29	木螺钉	百个		
30	木螺钉 m2~4×6~65	个		
31	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
32	机螺钉	kg		
33	螺栓(综合)	kg		
34	螺栓 M6×14~75	套		
35	螺栓 M8×14~75	套		
36	螺栓 M8×75	套		
37	镀锌螺栓 M6×25	套		
38	镀锌螺栓 M8×25	套		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第2页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
39	镀锌螺栓 M10×100	套		
40	穿墙螺栓 M16	套		
41	膨胀螺栓	套		
42	膨胀螺栓 M6	套		
43	膨胀螺栓 M6~10	套		
44	膨胀螺栓 M8×75	百套		
45	膨胀螺栓 M8×80	套		
46	膨胀螺栓 M10	套		
47	膨胀螺栓 M12	套		
48	镀锌锁紧螺母 20	个		
49	镀锌螺母 M10	个		
50	螺母	百个		
51	螺母	kg		
52	垫圈	百个		
53	钢垫圈	kg		
54	塑料胀管 Φ6~8	颗		
55	铁钉(综合)	kg		
56	钢钉	kg		
57	射钉	百个		
58	射钉(枪钉)	盒		
59	铰链(折页) 38~40mm	副		
60	不锈钢合页	副		
61	半圆形玻璃门夹锁	把		
62	木拉手	个		
63	不锈钢拉手	副		
64	砂轮片 Φ400	片		
65	尼龙砂轮片 Φ500	片		
66	电焊条(综合)	kg		
67	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
68	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
69	焊锡丝 综合	kg		
70	焊锡	kg		
71	焊锡	kg		
72	焊锡膏 瓶装50g	kg		
73	冲击钻头(综合)	根		
74	冲击钻头 Φ10~20	个		
75	冲击钻头 Φ12	个		
76	冲击钻头 Φ14	个		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第3页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
77	合金钢钻头(综合)	个		
78	合金钢钻头 Φ10	个		
79	合金钢钻头 Φ20	个		
80	钢锯条	根		
81	石料切割锯片	片		
82	钢割片	片		
83	钢丝刷子	把		
84	砂纸	张		
85	砂纸(木)	张		
86	铁砂布	张		
87	预埋铁件	kg		
88	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
89	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
90	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
91	白水泥(综合)	t		
92	砂(综合)	m³		
93	中砂	m³		
94	陶粒	m³		
95	石膏粉	kg		
96	滑石粉	kg		
97	一等杉木板枋材(综合)	m³		
98	一等杉木枋材	m³		
99	周转板枋材	m³		
100	胶合板 3mm	m²		
101	玻镁板 15mm	m²		
102	18mm厚E0级科技木皮双面多层板(浅色木纹)	m²		
103	18mm厚E0级科技木皮双面多层板(深木色)	m²		
104	18mm厚E0级科技木皮双面多层板底板(浅色木纹)	m²		
105	20mmE0级科技木皮双面多层板(浅色木纹)	m²		
106	大芯板(综合)	m²		
107	阻燃板 12mm	m²		
108	阻燃板 9mm	m²		
109	15mm厚玻镁板打底	m²		
110	阻燃板 18mm	m²		
111	锯木屑	m³		
112	竹蔑	百根		
113	钢化玻璃 6mm	m²		
114	5mm厚橡胶海绵衬垫	m²		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第4页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
115	复合多层实木地板 12mm	m²		
116	复合实木地板 9mm	m²		
117	地毯 化纤500mm*500mm	m²		
118	地毯烫带	m		
119	20mm厚意大利灰大理石	m²		
120	10mm硅酸钙板	m²		
121	玻镁板 15mm	m²		
122	玻镁板 9mm	m²		
123	桦木夹板 3mm	m²		
124	10mm硅酸钙板	m²		
125	桦木皮	m²		
126	30*100*1.0mm仿木纹铝格栅	m²		
127	铝合金靠墙条板	m		
128	铝合金插缝板	m²		
129	2.0mm厚铝合金边框	m²		
130	镜面不锈钢板1.2mm	m²		
131	硅酸钙板 δ10	m²		
132	轻钢龙骨 75×50	kg		
133	轻钢龙骨 75×40	kg		
134	轻钢大龙骨 h45	m		
135	轻钢中龙骨 h19	m		
136	轻钢小龙骨 h19	m		
137	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
138	轻钢龙骨主接件	个		
139	轻钢龙骨次接件	个		
140	轻钢龙骨小接件	个		
141	轻钢中龙骨平面连接件	个		
142	轻钢小龙骨平面连接件	个		
143	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
144	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
145	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
146	会议室互通隐形门 930*2150	扇		
147	插接件	个		
148	木卡条 24×6	m		
149	桦木内角线 10×10mm	m		
150	桦木 封边/直板/倒圆线 25×5mm	m		
151	1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线	m²		
152	铝收口条	m		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第5页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
153	调和漆(综合)	kg		
154	有色调和漆	kg		
155	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
156	酚醛清漆	kg		
157	清漆	kg		
158	无机涂料	kg		
159	水泥自流平粉料	kg		
160	成品腻子粉(一般型)	kg		
161	大白粉	kg		
162	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
163	沥青绝缘漆	kg		
164	铅油	kg		
165	嵌缝膏	kg		
166	防腐油	kg		
167	清油	kg		
168	熟桐油	kg		
169	油漆溶剂油	kg		
170	机油(综合)	kg		
171	电力复合酯 一级	kg		
172	硬酯酸 一级	kg		
173	酒精	kg		
174	羧甲基纤维素	kg		
175	催干剂	kg		
176	多功能水性界面剂	kg		
177	乙炔气	m³		
178	乙炔气	kg		
179	氧气	m³		
180	粘结剂	kg		
181	903胶	kg		
182	乳白胶	kg		
183	202胶FSC-2	kg		
184	大理石胶	kg		
185	玻璃胶 310g	支		
186	玻璃胶 350g	支		
187	万能胶	kg		
188	橡塑保温材料专用胶水	kg		
189	界面处理剂	t		
190	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第6页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
191	双面胶纸 2mm	m²		
192	防水胶布	卷		
193	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
194	岩棉板 δ 50	m³		
195	泡沫防潮纸	m²		
196	塑料软管	kg		
197	钢制管箍 DN20	个		
198	镀锌管箍 DN20	个		
199	钢制活接头 DN20	个		
200	钢制活接头 DN25	个		
201	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
202	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
203	接地卡子(综合)	个		
204	U型管卡子DN20	个		
205	U型管卡子DN25	个		
206	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
207	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
208	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
209	直管接头 Φ20	个		
210	直管接头 Φ40	个		
211	塑料护口 15~20	个		
212	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
213	电缆吊挂 3×50	套		
214	灯具卡子	个		
215	铜接线端子 DT-4mm²	个		
216	铜接线端子 DT-6mm²	个		
217	铜接线端子 DT-16mm²	个		
218	开关盒	个		
219	接线盒	个		
220	尼龙扎带(综合)	个		
221	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
222	防尘面罩	套		
223	护目镜	套		
224	水	m³		
225	标志牌 塑料扁形	个		
226	其他材料费	元		
227	其他材料费	元		
228	回转扣件	个		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第7页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
229	对接扣件	个		
230	直角扣件	个		
231	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
232	金属脚手架底座	个		
233	竹脚手板	m ²		
234	钢凿	个		
235	钢垫板	kg		
236	12mm全玻地弹门 材料费			
237	玻璃门地弹簧 材料费	元		
238	其他材料费	元		
239	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
240	水泥砂浆 1:3	m ³		
241	水泥砂浆 1:4	m ³		
242	素水泥浆	m ³		
243	中砂 水泥42.5 陶粒(密度等级700) LC5	m ³		
244	帆布(皮革)	m ²		
245	B1级橡塑保温板	m ³		
246	B1级橡塑保温管套	m ³		
247	镀锌钢管 DN20	m		
248	镀锌钢管 DN25	m		
249	金属软管 DN20	根		
250	金属软管 DN25	根		
251	钢管管件 DN20	个		
252	钢管管件 DN25	个		
253	铜闸阀 DN20	个		
254	铜闸阀 DN25	个		
255	百叶回风口 1585*250	个		
256	百叶回风口 720*250	个		
257	百叶回风口 790*250	个		
258	百叶回风口 970*250	个		
259	单层百叶风口 810*200	个		
260	送风口 1585*200	个		
261	方形散流器 500*500	个		
262	空调计费器	个		
263	双芯电话线	m		
264	紧定式电气钢导管 JDG20	m		
265	紧定式电气钢导管 JDG20	m		
266	紧定式电气钢导管 JDG40	m		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第8页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
267	电脑网络插座 标准86面板	个		
268	电脑网络地插 防水网络地插	个		
269	配电箱 AW	台		
270	网络机柜	个		
271	液晶温控器	个		
272	16口千兆交换机	台		
273	5口百兆交换机	台		
274	8口百兆交换机	台		
275	电动二通阀 DN25	个		
276	网络型半球摄像机	台		
277	风机盘管 MCW300M	台		
278	风机盘管 MCW400M	台		
279	风机盘管 MCW600M	台		
280	型钢(综合)	kg		
281	镀锌钢板 0.6mm	m²		
282	镀锌钢板 0.6mm	m²		
283	镀锌钢板 0.6mm	m²		
284	酚醛调和漆(各色)	kg		
285	红丹防锈漆	kg		
286	镀锌钢管 SC20*1.6mm	m		
287	拼接LED长条灯, 1500*100mm, 26W5300K	套		
288	2.5寸LED筒灯 12W	套		
289	LED射灯 9W	套		
290	消防疏散标志灯 3W	套		
291	应急照明灯 7W	套		
292	三联开关 220V 10A	个		
293	双联开关 220V 10A	个		
294	安全型带保护接点暗装插座 220V 10A	套		
295	安全型带保护接点防水插座 220V 10A	套		
296	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m		
297	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m		
298	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4.0mm²	m		
299	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m		
300	六类非屏蔽4对双绞线	m		
301	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm²	m		
302	光纤	m		
303	接线盒	个		
304	电话插座 标准86面板	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第9页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
305	电话插座(双口)	个		
306	机械台班人工费	元		
307	机械台班人工费	元		
308	国V汽油 92#	kg		
309	轻柴油 0#	kg		
310	电	kW. h		
311	机械降效	元		
312	其他机械费	元		
313	停滞费	元		
314	折旧费	元		
315	大修理费	元		
316	经常修理费	元		
317	安拆及场外运输费	元		
318	其他费用	元		
319	工业用真效值万用表	台班		
320	钳形接地电阻测试仪	台班		
321	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
322	对讲机 C15	台班		
323	便携式计算机	台班		
324	彩色监视器 14"	台班		
325	混凝土振捣器[平板式]	台班		
326	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
327	载货汽车[装载质量4t]	台班		
328	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
329	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
330	剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm	台班		
331	台式钻床 钻孔直径16mm	台班		
332	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
333	管子套丝机Φ159mm	台班		
334	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
335	弯管机 WC27~108	台班		
336	折方机 厚度×宽度4×2000mm	台班		
337	咬口机 板厚1.2mm	台班		
338	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
339	木工压刨床[刨削宽度单面600mm]	台班		
340	砂轮切割机 Φ400	台班		
341	石料切割机5.5KW以内	台班		
342	角向磨光机	台班		

表-24

主要材料及价格表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
2	011302003	扁钢 -40×4	kg		
3	012101001	30*30*3热镀锌角钢	t		
4	012102001.1	镀锌方通	t		
5	012102001	等边角钢(综合)	t		
6	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
7	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
8	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m²		
9	021901001	3mm厚白色透光亚克力有机灯片	m²		
10	030139001	穿墙螺栓 M16	套		
11	030156001	膨胀螺栓	套		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	030316015	半圆形玻璃门夹锁	把		
14	030501006	不锈钢拉手	副		
15	031311001	电焊条(综合)	kg		
16	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
17	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
19	040103001	白水泥(综合)	t		
20	040301001	砂(综合)	m³		
21	040301004	中砂	m³		
22	040701001	陶粒	m³		
23	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m³		
24	050301003	一等杉木枋材	m³		
25	050306001	周转板枋材	m³		
26	050501001	胶合板 3mm	m²		
27	050501011	玻镁板 15mm	m²		
28	050501012	18mm厚E0级科技木皮双面多层板(浅色木纹)	m²		
29	050501012	18mm厚E0级科技木皮双面多层板(深木色)	m²		
30	050501012	18mm厚E0级科技木皮双面多层板底板(浅色木纹)	m²		
31	050501013	20mmE0级科技木皮双面多层板(浅色木纹)	m²		
32	050901001	大芯板(综合)	m²		
33	050901002	阻燃板 12mm	m²		
34	050901002	阻燃板 9mm	m²		
35	050901004.1	15mm厚玻镁板打底	m²		
36	050901004	阻燃板 18mm	m²		
37	060501002	钢化玻璃 6mm	m²		
38	072301002.1	5mm厚橡胶海绵衬垫	m²		

主要材料及价格表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	072301003	复合多层实木地板 12mm	m²		
40	072301003	复合实木地板 9mm	m²		
41	072901001.1	地毯 化纤500mm*500mm	m²		
42	080101001	20mm厚意大利灰大理石	m²		
43	090101001.1	10mm硅酸钙板	m²		
44	090101001	玻镁板 15mm	m²		
45	090101001	玻镁板 9mm	m²		
46	090301003.1	10mm硅酸钙板	m²		
47	090502005	30*100*1.0mm仿木纹铝格栅	m²		
48	090505002	2.0mm厚铝合金边框	m²		
49	090505008	镜面不锈钢板1.2mm	m²		
50	091901002	硅酸钙板 δ 10	m²		
51	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
52	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
53	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
54	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
55	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
56	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
57	110103001	会议室互通隐形门 930*2150	扇		
58	120301001	1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线	m²		
59	130102001	调和漆(综合)	kg		
60	130102002	有色调和漆	kg		
61	130118001	酚醛清漆	kg		
62	130123001	清漆	kg		
63	130301001	无机涂料	kg		
64	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
65	143506001	催干剂	kg		
66	143906001	氧气	m³		
67	144108001	乳白胶	kg		
68	144113002	玻璃胶 310g	支		
69	144115001	万能胶	kg		
70	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
71	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
72	341101001	水	m³		
73	350302001	回转扣件	个		
74	350302002	对接扣件	个		
75	350302003	直角扣件	个		
76	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		

主要材料及价格表

工程名称:大宗商品交易平台运营主体办公区域室内装修工程

第3页 共3页

[illegible]