总 说 明

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第1页 共1页

一、工程概况:本工程位于钦州市阳光曼哈顿6楼,项目为复式结构商品房改造工程。主要施工内容包括:新建钢结构室内隔层,将单层空间改造为上下两层结构,并进行装修。

二、本招标控制价编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及广西壮族自治区实施细则;
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》及广西壮族自治区实施细则(修订版);
- 3、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
- 6、2024年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
- 7、2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》;
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- 9、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);
- 11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。

三、本招标控制价的材料价格选用原则和依据:

本工程主要材料价格按《钦州市建设工程造价信息》2025年2月材料信息价,无信息价部分参考市场价格。

四、其他说明:

钢结构室内隔层以项为单位,包工包料计价,主要内容包括:

- 1、钢结构部分:钢柱、钢梁、钢楼梯、楼承板及其他构件制作安装,施工单位可利用业主堆放在现场的型钢,不足部分由施工单位承担;
- 2、钢筋混凝土部分:包括钢筋制安,混凝土搅拌浇筑等;
- 3、施工图纸及业主要求的其他内容。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
阳光曼哈顿605办公室装修工程-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
阳光曼哈顿605办公室装修工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
阳光曼哈顿605办公室装修工程-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
阳光曼哈顿605办公室装修工程-隔层			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
阳光曼哈顿605办公室装修工程-空调			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
阳光曼哈顿605办公室装修工程-土建							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
1	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		7.07			
2	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		1.41			
3	010404001001	垫层 1. 陶土回填 0.2厚 2. 卫生间		2.11			
	0109	屋面及防水工程					
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 2遍JS聚酯防水涂料 2mm厚 2. 卫生间 平面	m ²	10.53			
5	010903002001	墙面涂膜防水 1. 2遍JS聚酯防水涂料 2mm厚 2. 卫生间 立面	m ²	24.56			
	0111	楼地面装饰工程					
6	011102003001	块料楼地面 1. 8-10厚800*800抛光砖地面, 瓷砖专用粘接剂 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 干硬性水泥砂浆找平层、细石混凝土找平层、界面剂 4. 部位: 办公室、走道楼面	m ²	304.72			
7	011102003002	块料楼地面 1. 8-10厚400*400防滑砖铺面, 瓷砖专用粘接剂 2. 干硬性水泥砂浆找平层、细石混凝土找平层、界面剂 3. 部位: 卫生间	m ²	10.53			
8	011107001001	石材台阶面 1. 30厚芝麻灰火烧面花岗岩板, 水泥浆擦缝 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 以楼梯水平投影面积计算 4. 部位: 楼梯	m ²	9.89			
9	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 40mm 2. 基层材料种类、规格: 9mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm银灰色304不锈钢踢脚板 304材质	m ²	6.65			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	桂011204007001	块料墙裙 1. 贴400*800*5墙面瓷板, 白水泥浆擦缝 2. 瓷砖专用胶镶贴	m ²	24.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.素水泥浆一道 4.15厚1:3水泥砂浆 5.部位:卫生间					
11	011207001001	隔墙龙骨 1.轻钢龙骨间距竖400 横向600	m ²	114.35			
12	011207001002	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:6MM厚埃特板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板 木纹 3.按墙体单面计算	m ²	129.37			
13	011207001003	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:6MM厚埃特板	m ²	157.91			
14	011207001004	120款黑色全铝玻璃隔断 1.1.4mm厚主龙骨铝型材 2.45mm高天、地梁铝型材 3.双层5mm中空钢化玻璃内夹装百叶帘 4.玻璃、铝合金接缝处铝合金扣条	m ²	45.27			
15	011210005001	成品隔断 1.定制抗倍特隔断(含门及五金配件) 2.部位:男卫生间	m ²	13.40			
	0113	天棚工程					
16	011302001001	吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 3.部位:部门主管办公室、会客室、工位区	m ²	63.93			
17	011302001002	吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 3.部位:卫生间	m ²	8.94			
18	011302001003	吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 平面 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 3.部位:办公室、走道	m ²	240.11			
19	011304001001	灯带(槽) 1.基层阻燃板:大芯板12mm	m ²	5.97			
	0108	门窗工程					
20	010802001001	金属门 1.卫生间塑钢门	m ²	2.94			
21	010802001002	铝合金地弹门 带亮 1.门框、扇材质及规格:2.0mm铝合金框 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 3.含地弹簧及玻璃钻孔	m ²	21.63			
22	010805001001	电子感应电动伸缩门 1.前台电子感应门,带人脸识别 2.M3528	樘	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.乳胶漆饰面两遍 2.腻子抹灰层两遍	m ²	264.16			
24	011407001002	天棚喷(刷)涂料 1.基层类型:腻子打底两遍 2.施工方法:喷刷 3.喷刷涂料部位:天棚 4.涂料品种、喷刷遍数:三棵树 两遍	m ²	240.11			
	0115	其他装饰工程					
25	011502001001	金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金卡槽线	m	107.82			
26	011503008001	玻璃栏板 1.铝合金栏杆 10mm厚有机玻璃栏板 全玻 2.部位:楼梯栏杆	m	5.94			
27	011505010001	镜面玻璃	m ²	1.98			
28	01B001	前台 1.尺寸:2.62m*1.2m*0.5m 2.包含“QZM”和“广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司”及相应的英文标识字 3.钢木结构实验台,20mm实芯理化板台面,15mm耐酸碱耐腐蚀板蚀双锁边	m	2.62			
29	01B002	前台装饰墙 1.长2.82*2.55高 2.包含“QZM”和“钦自贸开投”标识字 3.18mm抗倍特板	m ²	7.19			
30	01B003	白色烤漆玻璃 1.金属框 2.部位:前台区 3.尺寸:2.05*0.77	m ²	1.58			
31	01B004	定制成品柜 1.18mm抗倍特板	m ²	56.46			
32	01B005	成品装饰画 1.尺寸:0.72*0.72	副	5.00			
		单价措施项目					
		【单价措施】					
	011701	脚手架工程					
33	桂011701002001	里脚手架 1.搭设方式:扣件式钢管里脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m ²	71.54			
阳光曼哈顿605办公室装修工程-安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
34	030404017001	配电箱 1.名称:照明箱Y-3AL(非标) 2.含箱内电气元件,配置详见系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 安装方式:箱体距地1.5m挂墙明装 4. 箱体:铁皮、喷塑					
35	030412005001	LED方格栅灯盘 1. 规格:600*600 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	12			
36	030412004001	长条灯2000*200	套	6			
37	030412005002	LED方格栅灯盘 1. 规格:300*300 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	4			
38	030412004002	筒灯 28w 1. 安装方式:吸顶安装	套	51			
39	030412004003	单头斗胆灯 28w 1. 安装方式:吸顶安装	套	31			
40	011304001002	其他照明灯具安装 LED光灯带	m	74.63			
41	030412004004	吸顶灯 56w	套	1			
42	030404033001	风扇 1. 名称:排气扇 2. 安装形式:嵌入吊顶内安装	台	2			
43	030411004001	配线 1. 型号:WDZB-BYJ-3*2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	1193.12			
44	030411004002	配线 1. 型号:WDZB-BYJ-3*4.0 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	868.86			
45	030411001001	配管 1. 名称:紧定式电气钢导管 JDG20*1.4mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m	230.25			
46	030411001002	配管 1. 名称:紧定式电气钢导管 JDG20*1.4mm 2. 配置形式:吊棚内敷设	m	258.17			
47	030404034001	照明开关 1. 名称:跷板暗开关(单控) 单联 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.35m暗装	套	4			
48	030404034002	照明开关 1. 名称:单联翘板式双控开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.35m暗装	套	7			
49	030404034003	照明开关 1. 名称:开关及按钮 跷板暗开关(双控) 三联 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	4			
50	030404035001	插座 1. 名称:安全型带保护接点二三孔接地插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.35m暗装	套	88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
51	030501012001	2*24口交换机 1.参考品牌: TP-LINK	台	1			
52	030411005001	接线箱(400*300*20) 1.名称:用户弱电综合箱DD 2.安装形式:距地1.6m暗装	个	1			
53	030502012001	信息插座 1.名称:单口电脑面板插座 2.安装方式:暗装	个	26			
54	030408003001	PC20保护管 1.名称:PC20管 2.规格:1*CAT6-UTP-PC20.CC.WC 3.敷设方式:埋地敷设	m	94.98			
55	030502005001	双绞线缆 1.名称规格:网络线CAT6 4Pair UTP 2.配线形式:线槽内布放	m	120.98			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
56	031001006001	塑料管 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.公称压力:PN=1.25MPa 5.含管件、管道水冲洗、消毒、试压	m	41.40			
57	031001006002	塑料管 1.名称:排水管 2.材质、规格:pvc-u排水管 De50 2mm 3.连接形式:承插塑料排水管 4.含管件、管道水冲洗、消毒、试压	m	0.45			
58	031001006003	塑料管 1.名称:排水管 2.材质、规格:pvc-u排水管 De75 2.3mm 3.连接形式:承插塑料排水管 4.含管件、管道水冲洗、消毒、试压	m	0.80			
59	031001006004	塑料管 1.名称:排水管 2.材质、规格:pvc-u排水管 De110 3.2mm 3.连接形式:承插塑料排水管 4.含管件、管道水冲洗、消毒、试压	m	20.50			
60	桂031004020001	水龙头 1.水龙头安装 公称直径(20mm以内)	个	2			
61	031004003001	陶瓷台式洗手盘 1.含冷热不锈钢水龙头De25及上下水配件 2.嵌入台下盆,不含洗手台	套	3			
62	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1.含自闭式冲洗阀 DN20及大便器冲洗管 2.自带陶瓷水封	套	4			
63	桂031004021001	地漏 1.材质:铝合金 2.型号、规格:De75 3.含S型存水弯	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	8.	B8 消防工程					
64	030901001001	热浸镀锌钢管DN25 1. 沟槽连接 公称压力1.6MPa 2. 含管件安装, 管道试压、冲洗	m	104.68			
65	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1. 喷头DN25	个	18			
66	02B001	定制下风口 1300*150	个	16			
		单价措施项目					
阳光曼哈顿605办公室装修工程-拆除							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
67	010401004003	人工多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:240mm		2.96			
68	010802001003	金属门 1. 拆除建筑门M0921	樘	2			
69	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余渣弃置 2. 运距:10KM		2.96			
		单价措施项目					
阳光曼哈顿605办公室装修工程-隔层							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
70	010602001001	钢结构隔层 1. 结构部分:包括钢柱、钢梁、钢楼梯、 楼承板及其他构件制作安装 2. 钢筋混凝土部分:包括钢筋制安, 混 凝土搅拌浇筑等 3. 楼承板品种、规格:Q235B X750-130- 35-1.0 4. 钢楼梯:Q235B 5. 混凝土强度等级:C25, 板厚≥8cm 6. 钢筋:HRB400 10以内 7. 面积约167m² 8. 以上报价包含人工、材料、机械、管理 、利润、规费和税金等全部费用	项	1			
		单价措施项目					
71	011702020001	围护体系安装 压型钢板楼板 1. 压型钢板楼板 (YX-75-230-690)-1.2	m²	145.85			
阳光曼哈顿605办公室装修工程-空调							
		分部分项工程					
	0307	通风空调工程					
72	FC0103001001	中央空调设备	项	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 参考品牌: 格力, 投标人提供的产品、技术参数、配置及功能等应等于或优于参考品牌 2. 格力多联机主机GMV-730W/J, 1台 3. 风管式室内机GMV-NDR25P/B1, 4台 4. 风管式室内机GMV-NDR28P/B1, 3台 5. 风管式室内机GMV-NDR32P/B1, 1台 6. 风管式室内机GMV-NDR56P/B1, 2台 7. 风管式室内机GMV-NDR71P/B1, 1台 8. 风管式室内机GMV-NDR80P/B1, 1台 9. 风管式室内机GMV-NDR125PM/A1, 2台 10. 线控器XC71-24/Hb1, 14台 11. 分歧管FQ01A, 13套					
73	FC0103002001	中央空调安装及其他设备或材料 1. 本项清单已完整涵盖下列工程内容及相应工程量, 实际施工中超出此清单范围的工作内容或数量, 均视为已包含在合同总价中, 不再另行调整价款 2. R410A紫铜管(含保温安装) Φ10/6, 70米 3. R410A紫铜管(含保温安装) Φ16/10, 70米 4. R410A紫铜管(含保温安装) Φ32/19, 30米 5. PVC排水管(含保温安装) De25, 70米 6. 复合板风管, 100平方 7. 屏蔽线5*0.75mm ² , 65米 8. 冷媒添加R410a, 2KG 9. 打孔费水磨转孔, 1项 10. 开凿线管凿墙埋线管, 1项 11. 门钉式百叶回风口(配滤网) 1500*300, 4个 12. 门钉式百叶回风口(配滤网) 1200*300, 2个 13. 门钉式百叶回风口(配滤网) 900*300, 8个 14. 双层百叶送风口1500*200, 4个 15. 双层百叶送风口1200*200, 2个 16. 双层百叶送风口900*200, 8个 17. 出口帆布接头, 14个 18. 氮气吹扫, 1项 19. 外机防振, 4个 20. 专用吊卡, 20套 21. 内机安装费, 14台 22. 主机安装调试费, 1台 23. 外机支架, 1付	项	1			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
阳光曼哈顿605办公室装修工程-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
阳光曼哈顿605办公室装修工程-安装			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
阳光曼哈顿605办公室装修工程-拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.27	分部分项工程费及措施项目费
阳光曼哈顿605办公室装修工程-隔层			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
阳光曼哈顿605办公室装修工程-空调			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000501000	安装人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
5	015101004	铝合金L型30×12×1	m		
6	015101005	铝合金U型80×13×1.2	m		
7	015104003	铝合金方管25×25×1.2	m		
8	030108001	自攻螺钉	百个		
9	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
10	030111005	不锈钢螺钉M3×12	个		
11	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
13	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
14	040301001	砂(综合)			
15	040301003	细砂			
16	040902002	生石灰	t		
17	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
18	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
19	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
20	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
21	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
22	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
23	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
24	050301001	一等杉木板枋材(综合)			
25	050301003	一等杉木枋材			
26	050306001	周转板枋材			
27	050306001	周转板枋材			
28	050501004	胶合板5mm	m ²		
29	050501004.1	6MM厚埃特板	m ²		
30	050501008	胶合板9mm	m ²		
31	050701002.2	12mm抗倍特板	m ²		
32	050901002	大芯板12mm	m ²		
33	070103012.1	陶瓷墙面砖400×800	m ²		
34	070501003.1	陶瓷地面砖 400×400	m ²		
35	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
36	080301001.1	30厚芝麻灰火烧面花岗岩板	m ²		
37	090101001.1	双层9.5mm石膏板	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:阳光曼哈顿605办公室装修工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	090503001	铝板 600×600	m ²		
39	090503001.1	铝板 300×300	m ²		
40	091501001	埃特板6 mm	m ²		
41	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
42	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
43	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
44	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
45	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
46	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
47	130301001	乳胶漆	kg		
48	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
49	341101001	水			
50	170014000.1	热浸镀锌钢管DN25	m		
51	172500000.1	PVC硬塑料穿线管Φ20	m		
52	172500000.2	pvc-u排水管 De110	m		
53	172501000.1	PP-R给水管及管件 dn40 PN=1.25MPa	m		
54	180300000.1	热浸镀锌钢管-接头 DN25	个		
55	180903000	塑料给水管件	个		
56	180904000.3	承插塑料管件	个		
57	280310000.1	WDZB-BYJ-3*2.5	m		
58	280310000.2	WDZB-BYJ-3*4.0	m		
59	301302000.1	8位模式信息插座	个		
60	550117001.1	成套配电箱	台		
61	Z210901000.2	台式陶瓷洗手盘	个		
62	Z250001001.1	筒灯 28w	套		
63	Z250001001.2	LED方格栅灯盘 600*600	套		
64	Z250001001.3	LED方格栅灯盘 300*300	套		
65	Z250001001.4	单头斗胆灯 28w	套		
66	Z250001001.5	长条灯2000*200成套灯具	套		
67	Z250001001.6	吸顶灯 56w	套		
68	Z260501001.1	安全型带保护接点二三孔接地插座 ~250V 10A	个		
69	Z260501001.2	单联翘板式双控开关	个		
70	Z260501001.3	跷板暗开关(单控) 单联	个		
71	Z260501001.4	开关及按钮 跷板暗开关(双控) 三联	个		
72	Z280311000.1	双绞线缆	m		
73	Z291115001.1	用户弱电综合箱DD	个		
74	140301004	汽油92#	kg		